

№	Найменування робіт	одиниця виміру готової продукції	Вартість за одиницю готової продукції, грн. з ПДВ		
			робота + матеріали, грн. з ПДВ	у тому числі робіт, грн. з ПДВ	у тому числі матеріалів, грн. з ПДВ
МОНТАЖНІ РОБОТИ					
Розділ 1. Монтаж гіпсокартону					
1.	Монтаж перегородок 125 мм, на металевому каркасі 75 мм, монтаж ЛГК в 2 шари з кожного боку, прошарок ізоляційний 50мм.	1 м2	177,80	55,00	122,80
2.	Монтаж фальшстін 40 мм, на металевому каркасі 28 мм, монтаж ЛГК в 1 шар з одного боку, без ізоляційного прошарку.	1 м2	70,00	35,00	35,00
3.	Монтаж фальшстін, товщина конструкції 40 мм, на металевому каркасі 28 мм, монтаж вологостійкого ЛГК в 1 шар з одного боку, без ізоляційного прошарку.	1 м2	74,00	35,00	39,00
4.	Монтаж укосів 40 мм, на металевому каркасі 28 мм, монтаж ЛГК в 1 шар з одного боку, прошарок ізоляційний 50мм.	1 м2	80,00	45,00	35,00
5.	Виготовлення елементів з гіпсокартону 200 мм завширшки, на виступ стін, на металевому каркасі 28 мм, монтаж ЛГК в 1 шар з одного боку, без ізоляційного прошарку.	1 м.пог.	68,00	30,00	38,00
6.	Монтаж фальшколон, товщина конструкції 40 мм, на металевому каркасі 28 мм, монтаж ЛГК в 1 шар з одного боку, без ізоляційного прошарку.	1 м2	83,00	45,00	38,00
Розділ 2. Монтаж підвісної стелі (модулі 600 x 600 мм)					
1.	Монтаж підвісної стелі з модулів 600 x 600 мм, на металевому каркасі, з використанням швидкопідвісів, з заповненням каркасу плитами з мінерального волокна	1м2	88,60	30,00	58,60
2.	Монтаж підвісної стелі з гіпсокартону, товщина конструкції 40 мм, на металевому каркасі 28 мм, з використанням швидкопідвісів, монтаж ЛГК в 1 шар з одного боку, без ізоляційного прошарку.	1м2	98,00	45,00	53,00
ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ					
Розділ 1. Мурування з цегли, газобетонних блоків, штукатурення стін					
1.	Кладка з керамічних блоків (пустотіла нелицювальна цегла), на цементному розчині, без армування, 250 - 510 мм., на висоті до 3 м.	1 м3	964,00	400,00	564,00
2.	Кладка з газобетонних блоків, на цементному розчині, без армування, 200 - 300 мм., на висоті до 3 м.	1 м3	1278,00	400,00	878,00
3.	Полипшене штукатурення стін, шаром до 30 мм, цементно-вапняним розчином, на висоті до 3 м.	1 м2	66,00	37,00	29,00
4.	Полипшене штукатурення стін, шаром до 30 мм, цементно-вапняним розчином, з армуванням сіткою, на висоті до 3 м.	1 м2	91,00	47,00	44,00
Розділ 2. Цементна підлога					
1.	Виконання цементної підлоги товщиною до 80 мм, марки 100, з армуванням поліпропіленовим волокном	1 м2	71,00	34,00	37,00
2.	Виконання цементної підлоги товщиною до 80 мм, марки 100, з армуванням металевою сіткою	1 м2	77,00	39,00	38,00
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ					
Розділ 1. Фарбування стін, стелі, укосів та ін.					
1.	Поліпшене фарбування стін водоемульсійною інтер'єрною фарбою, двошарове	1 м2	18,50	10,00	8,50
2.	Підготовка поверхні з гіпсокартону до фарбування	1 м2	36,90	30,00	6,90